

## Texte de soumission

### 1. Travaux préalables

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 1.01 | Installation de chantier                       |                | Frs. |
| 1.02 | Nettoyage de la surface                        | m <sup>2</sup> | Frs. |
| 1.03 | Comblement des fissures (> 4mm) et reprofilage | m <sup>2</sup> | Frs. |

### 2. Couche d'accrochage

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2.01 | Fourniture et épandage d'une couche de collage, émulsion de bitume 70% P modifié aux polymères, à raison de 1,3 l/m <sup>2</sup> => 0.900 kg à 1kg/m <sup>2</sup> résiduel | m <sup>2</sup> | Frs. |
|------|--|----------------|------|

### 3. Fourniture et pose de géosynthétiques

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 3.01 | Mise en place d'un géosynthétiques type PGM..... en déroulant sur la couche d'émulsion | m <sup>2</sup> | Frs. |
| 3.02 | Fourniture et mise en place d'un gravillon lavé 4/8 à raison de 4 lt/m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | Frs. |

### 4. Pose d'un revêtement bitumineux ou enduit superficiel

- |      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 4.01 | Fourniture et épandage d'un revêtement bitumineux à 160° d'une épaisseur minimum de 40mm immédiatement à la suite du point 3.02 | m <sup>2</sup> | Frs. |
|------|---|----------------|------|

## Soumission-Text

### 1. Vorarbeiten

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 1.01 | Baustelleneinrichtung  |                | Frs. |
| 1.02 | Reinigen der Unterlage   | m <sup>2</sup> | Frs. |
| 1.03 | Reinigen und Verfüllen der Risse (> 4mm)<br>Verfüllen von Unebenheiten | m <sup>2</sup> | Frs. |

### 2. Haftvermittler

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2.01 | Liefern und aufbringen einer Polymer modifizierten Haftemulsion 70%. Verbrauch min. 1,3 kg/m <sup>2</sup> . Auftrag Konzentriert > 0,9 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | Frs. |
|------|--|----------------|------|

### 3. Liefern und Verlegen der Asphaltbewehrung

- |      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 3.01 | Verlegen der Asphaltbewehrung Typ PGM..... auf den aufgespritzten Haftvermittler | m <sup>2</sup> | Frs. |
| 3.02 | Liefern und einbringen einer Splittschicht 4/8 gewaschen, 4l/m <sup>2</sup>      | m <sup>2</sup> | Frs. |

### 4. Aufbringen einer Asphaltdeckschicht oder einer Oberflächenbehandlung (OB)

- |      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 4.01 | Liefern und einbringen einer Asphaltdeckschicht à 160°C, Mindestdicke = 40mm, unmittelbar folgend auf Pkt. 3.02 | m <sup>2</sup> | Frs. |
|------|---|----------------|------|

## Type de PGM

Type	PGM 14 D	150m	x	1 / 1.90 / 3 / 3.80
	PGM-G 50/50	100m	x	0.95 / 1.90 / 3.80
		75m	x	0.95 / 1.90 / 3.80
	PGM-G 100/100	100m	x	0.95 / 1.90 / 3.80
		75m	x	0.95 / 1.90 / 3.80
	PGM-G 200/200	100m	x	0.95 / 1.95
		75m	x	0.95 / 1.95